

1. Yanlıř Valf Ayarı ve Manifold Baęlantıları

- Tüm kargo valfleri (common line ve bireysel) yükleme planına uygun řekilde ayarlanacaktır.
- Ayrım (segregation) dikkatli řekilde yapılacaktır.
- Parsel yükleme yapılacaksa manifoldlar açıkça işaretlenecektir.
- Tüm baęlantılar operasyon başlamadan önce II. Kaptan tarafından tekrar kontrol edilecektir.

2. Manifold / Dreyne Musluklarından Sızıntı

- Yükleme başlar başlamaz manifold baęlantıları, dreyn muslukları, flanřlar ve devreler görsel olarak kontrol edilecektir.
- Damlama tavası (save-all / drip tray) emniyete alınacak ve dreynleri kapalı olacaktır.
- Yükleme başlangıçta düşük hızda başlatılacaktır.

3. Aşırı Yükleme Hızı

- Yükleme aşamaları (başlangıç, maksimum ve topping off hızları) gemi ve sahil arasında önceden kararlaştırılacaktır.
- Gemi/Kıyı Emniyet Kontrol Listesi (SSSCL) eksiksiz doldurulacaktır.
- Vardiya Zabiti manifold basıncını ve tank IG basıncını sürekli izleyecektir.
- Güverte vardiyacı PV hattı ve manifold üzerindeki analog basınç göstergelerini düzenli kontrol edecektir.

4. Kargo Devresi / Flanřlardan Dökölme

- Personel taşınan yükün özelliklerine göre dökölmeyle karşı eğitilmiş olacaktır.
- Yükleme öncesi ana ve yedek haberleşme sistemleri test edilecektir.
- Operasyon süresince haberleşme sistemleri periyodik olarak kontrol edilecektir.
- Güvertede döküntü müdahale ekipmanları hazır bulundurulacaktır.
- Wilden pompası yükleme öncesi test edilecek ve kullanıma hazır olacaktır.
- Spill tank (toplama tankı) yükleme öncesi boş olacaktır.
- Güvertede sürekli görevli bir vardiyacı bulunacaktır.

- Döküntü durumunda sahil yüklemeyi durdurmazsa gemi manifold valfi derhal kapatılacaktır.

5. Tank Ölçüm / HL (High Level) Sistemi Arızası

- Özel bir risk değerlendirmesi yapılacaktır.
- Risk değerlendirmesi sonucuna göre yükleme düşük hızda başlatılacaktır.
- Yükleme hızı düşürülerek dikkatle izlenecektir.
- Tank ölçümleri manuel (UTI vb.) olarak yapılacaktır.
- Ölçüm aralıkları yükleme hızına göre belirlenecektir.
- HHL alarmı alınması durumunda operasyon derhal durdurulacaktır.
- Yük uygun tanka yönlendirilecektir.
- Topping off işlemleri tank tank yapılacaktır.
- Topping off aralıkları normalden daha uzun tutulacaktır.
- Termal genleşme dikkate alınacaktır.

6. Kargo Tankı Taşması (Overfill)

- Yükleme öncesi HL ve HHL alarmları test edilecektir.
- Tank seviyeleri sürekli izlenecektir.
- Seviye değerleri alarm seviyeleri ile karşılaştırılacaktır.
- Topping off işlemi dikkatli ve kontrollü yapılacaktır.
- Tank tamamlandıktan sonra valfler kapatılıp kontrol edilecektir.
- Ullage değerleri sürekli takip edilecektir.
- Döküntü ekipmanları hazır bulundurulacaktır.
- Wilden pompası test edilmiş ve hazır olacaktır.

7. Valf Arızası

- Gemi valfleri dikkatli kullanılacaktır.
- Sahil valfleri öncelikli olarak kapatılacaktır.
- Dolu (topped off) tanklar izole edilecektir.
- Bu tanklar düzenli olarak kontrol edilecektir.

- Akış kontrolü sahil ile koordineli yapılacaktır.
- Acil durumda gemi valfleri kapatılacaktır.

8. Tank Overflow (Taşma Riski)

- Aynı anda birden fazla tankta topping off yapılmayacaktır.
- Herhangi bir şüphede operasyon durdurulacaktır.
- Topping off hızı gemi ve sahil arasında önceden kararlaştırılacaktır.
- Bildirim süreleri (notification time) önceden belirlenecektir.
- Tank seviyeleri sürekli izlenecektir.
- Son tankta yükleme hızı düşürülecektir.

9. Haberleşme Kesilmesi

- Ana ve yedek haberleşme sistemleri yükleme öncesi test edilecektir.
- Sistemler SSSCL üzerinde tanımlanacaktır.
- Operasyon sırasında test çağrıları yapılacaktır.
- Acil durdurma sinyali önceden kararlaştırılacaktır.
- Vardiya Zabiti terminali yeterli süre öncesinde bilgilendirecektir.